Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ
«Преображенская средняя
общеобразовательная школа»
_____А.А. Обухова
"_____ " _____2015 г.

Ремонт здания МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 662213, Красноярский край, Назаровский район, п. Преображенский, ул. Школьная 9.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01

(локальная смета)

на ремонт здания МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 662213, Красноярский край, Назаровский район, п. Преображенский, ул. Школьная 9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость _____644,693 тыс. руб.
строительных работ _____533,169 тыс. руб.
монтажных работ _____13,181 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____9,496 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____875,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Туалет девочек										
		Демонтаж										
1	**ТЕР46-04-001-02**	Разборка бетонных фундаментов (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	526,05 97,72	428,33 31,44		526	98	428 31		9.59	9.59
2	**ТЕР10-01-012-03**	Разборка перегородки применительно (перегородки и двери кабинок) (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) *(МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,06 *6/100*	666,02 606,02	60		40	36	4		60.24	3.61
3	**ТЕРр57-2-3**	Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,095 *9,5/100*	731,93 685,42	46,51 21,4		70	66	4 2		69.87	6.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ТЕРр63-7-5**	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,3 *30/100*	935,71 673,16	262,55 23,36		281	202	79 7		74.3	22.29
5	**ТЕРр56-10-1**	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,084 *8,4/100*	331,6 331,6			28	28			36.28	3.05
6	**ТЕРр56-9-1**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	2261,09 1653,15	607,94 43,95		23	17	6		179.3	1.79
		Двери										
7	**ТЕР10-01-047-01**	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) *17 877,00 = 170 771,00 - 100 х 1 528,94* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,021 *2,1/100*	17877 2048,19	750,82 15,6	15077.99	375	43	16	316	201	4.22
8	**Цена поставщика**	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением сендвич панелями или другими непрозрачными материалами) (низ усиленный оцинковкой) (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2.1									
		Устройство кабинок ПВХ в сан. узле										
9	**ТЕР10-01-015-01**	Устройство перегородок ПВХ (100 м2 перегородок и барьеров) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,05 *5/100*	2979,23 894,33	574.1	1510.8	149	45	29	75	88.9	4.45
10	**Цена поставщика**	Статический элемент 700/1,18/5,59 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	6.8	106.12		106.12	722			722		
11	**ТЕР10-01-047-01**	Установка дверки ПВХ, прим. (100 м2 проемов) *17 877,00 = 170 771,00 - 100 х 1 528,94* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,026 *2,6/100*	17877 2048,19	750,82 15,6	15077.99	465	53	20	392	201	5.23
12	**Цена поставщика**	Изделия ПВХ 2010 руб/м2/5,59/1,18 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	7.6	304.72		304.72	2316			2316		
		Пол										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,095 *9,5/100*	1857,4 361,12	61,25 18,87	1435.03	176	34	6 2	136	39.51	3.75
14	**ТЕР11-01-011-02**	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (2 см) (100 м2 стяжки) *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,095 *9,5/100*	1323,24 18,28	47,84 12,48	1257.12	126	2	5 1	119	2	0.19
15	**ТЕР11-01-027-02**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,095 *9,5/100*	10822,82 1204,99	156,57 38,17	9461.26	1028	114	15 4	899	119.78	11.38
		Стены										
16	**ТЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,325 *(23+9,5)/100*	204,7 204,7			67	67			22.82	7.42
17	**ТЕР15-02-016-01**	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,53 *53/100*	2014,23 787,18	150,61 78,73	1076.44	1068	417	80 42	571	75.4	39.96
18	**ТЕРр61-1-3**	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (100 м2 поверхности) *822,55 = 1 237,25 - 0,568 х 730,10* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,53 *53/100*	822,55 344,44	9,37 4,31	468.74	436	183	5 2	248	35.73	18.94
19	**Цена поставщика**	Шпаклевка финишная "Геркулес" 18/1,18/5,59 (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	70	2.73		2.73	191			191		
20	**ТЕР15-01-019-01**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,3 *30/100*	13675,83 2407,68	31,84 12,59	11236.31	4103	722	10 4	3371	228	68.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**ТЕР15-04-005-01**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,23 *23/100*	1696,85 156,51	12,16 0,15	1528.18	390	36	3	351	15.18	3.49
		Потолок										
22	**ТЕРр61-1-5**	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (100 м2 поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,095 *9,5/100*	719,83 356,01	10,98 5,05	352.84	68	34	1	33	37.24	3.54
23	**ТЕРр61-1-10**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания финишной шпатлевкой "Геркулес" до 10 мм для последующей окраски потолков (100 м2 поверхности) *1 362,66 = 19 568,04 - 1,12 х 16 254,80* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,095 *9,5/100*	1362,66 1053,78	54,62 25,42	254.26	129	100	5 2	24	89.76	8.53
24	**Цена поставщика**	Шпаклевка финишная "Геркулес" 18/1,18/5,59 (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	20	2.73		2.73	55			55		
25	**ТЕР15-04-005-02**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,095 *9,5/100*	1864,26 174,65	13,64 0,15	1675.97	177	17	1	159	16.94	1.61
26	**ТЕР07-05-016-04**	Устройство металлических ограждений без поручней (поручни до умывальника и в кабинке с двух сторон) (100 м ограждения) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,045 *4,5/100*	28644 493,93	394,58 5,65	27755.49	1289	22	18	1249	45.65	2.05
27	**ТЕР13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,03 *3/100*	521,55 39,99	8,58 0,11	472.98	16	1		15	3.83	0.11
		Сантехника										
28	**ТЕРр65-4-2**	Демонтаж унитазов и писсуаров (100 приборов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,03 *3/100*	635,64 626,27	9,37 4,31		19	19			63.84	1.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**ТЕРр65-4-1**	Демонтаж умывальников и раковин (100 приборов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,02 *2/100*	511,65 503,25	8,4 3,86		10	10			51.3	1.03
30	**ТЕРр65-1-1**	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,12 *12/100*	400,7 331,35	15,21 1,49	54.14	48	40	2	6	34.66	4.16
31	**ТЕР17-01-001-14**	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) *397,50 = 1 787,90 - 10 x 139,04* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,2 *2/10*	397,5 239,67	39,9 1,93	117.93	80	48	8	24	21.65	4.33
32	**Цена поставщика**	Умывальник с пьедесталом Самара (в комплекте кронштейн, крепеж, сифон) 2500/1,18/5,59 (компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	379.01		379.01	758			758		
33	**ТЕР17-01-002-03**	Установка смесителей (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,2 *2/10*	805,73 77,49	1.57	726.67	161	15		146	7	1.4
34	**ТЕР17-01-003-01**	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) *627,72 = 5 355,62 - 10 x 472,79* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,3 *3/10*	627,72 269,56	71,18 4,76	286.98	188	81	21 1	86	24.64	7.39
35	**Цена поставщика**	Унитаз компакт Старый Оскол косой выпуск (в комплекте арматура, сиденье) (компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	3	613.99		613.99	1842			1842		
36	**ТЕР17-01-008-01**	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (1 нагреватель на два туалета) (10 компл.) *1 114,64 = 30 773,54 - 10 x 2 965,89* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,1 *1/10*	1114,64 945,24	147,09 14,71	22.31	111	95	15 1	1	87.36	8.74
37	**Цена поставщика**	Водонагреватель накопительный "Thermex" RZL IR 100 V (50 литров) вертикальный, нержавеющий бак, цвет белый 10000/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	1516.02		1516.02	1516			1516		
38	**Цена поставщика**	Подводка. 100см. 100/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	7	15.16		15.16	106			106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**ТЕР46-03-010-01**	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,02 *2/100*	822,03 165,96	656,07 48,15		16	3	13 1		15.17	0.3
40	**ТЕР16-04-002-02**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,15 *15/100*	3192,96 1705,9	923,05 121,85	564.01	479	256	138 18	85	149.64	22.45
41	**ТСЦ-302-1267**	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	5	48.17		48.17	241			241		
42	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	8.29		8.29	8			8		
43	**ТЕР22-03-002-02**	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (10 фасонных частей) *493,52 = 832,44 - 1 х 338,92* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,5 *5/10*	493,52 74,02	419,5 57,06		247	37	210 29		7.09	3.55
44	**ТСЦ-507-0874**	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,5 *5/10*	79.76		79.76	40			40		
45	**ТЕР16-04-001-01**	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,05 *5/100*	4763,54 732,34	18,88 0,3	4012.32	238	37	1	200	64.24	3.21
46	**ТЕР16-04-001-02**	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,05 *5/100*	8027,35 702,24	40,23 0,89	7284.88	401	35	2	364	61.6	3.08
47	**ТЕР22-03-002-02**	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (10 фасонных частей) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,5 *5/10*	832,44 74,02	419,5 57,06	338.92	416	37	210 29	169	7.09	3.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**ТЕРр65-14-3**	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,1 *10/100*	467,87 427,72	19.78	20.37	47	43	2	2	43.6	4.36
49	**ТЕРр65-19-1**	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,03 *3/100*	1068,95 996,6	72,35 33,29		32	30	2 1		110	3.3
50	**ТЕР16-02-001-05**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,1 *10/100*	7012,2 364,98	75,44 2,23	6571.78	701	36	8	657	32.97	3.3
51	**ТЕР16-02-001-02**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,05 *5/100*	3608,09 364,98	75,44 2,23	3167.67	180	18	4	158	32.97	1.65
52	**ТЕР18-03-001-02**	Установка радиаторов стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) *2 144,99 = 54 120,99 - 100 х 519,76* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	2144,99 676,34	351,66 19,02	1116.99	21	7	4	10	65.6	0.66
53	**Цена поставщика**	Радиатор биметаллический 0,2 кВт 500/100 550/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	5	83.38		83.38	417			417		
54	**ТЕР18-07-001-05**	Установка кранов воздушных (1 компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	18,81 1,41		17.4	19	1		18	0.12	0.12
55	**Цена поставщика**	Комплект для радиаторов 350/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	53.06		53.06	53			53		
56	**ТЕР16-05-001-01**	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (1 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	122,63 15,35	4.82	102.46	245	31	10	204	1.47	2.94
57	**ТСЦ-302-1135**	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	46.29		46.29	93			93		
		Электрика										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	**ТЕРр67-4-1**	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	52,38 52,38			1	1			5.84	0.06
59	**ТЕРр67-4-3**	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,02 *2/100*	57,66 56,69	0,97 0,45		1	1			6.32	0.13
60	**ТЕРм08-03-591-05**	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	429,74 373,92	14,78 0,59	41.04	4	4			32.8	0.33
61	**ТСЦ-509-7094**	Выключатель В-2М (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	15.93		15.93	16			16		
62	**ТЕРм08-03-591-09**	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	558,64 434,34	14,78 0,59	109.52	6	4		2	38.1	0.38
63	**ТСЦ-503-0475**	Розетка скрытой проводки с заземлением (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	9.73		9.73	10			10		
64	**ТЕРм08-02-403-02**	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,2 *20/100*	1451,54 216,4	146,14 50,82	1089	290	43	29 10	218	20	4
65	**Цена поставщика**	Кабель ВВГ 3х1,5 33/1,18/5,59 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	20	5		5	100			100		
66	**Цена поставщика**	Распред. коробка 15/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	2.27		2.27	5			5		
67	**Цена поставщика**	Кабель канал 15/1,18/5,59 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	20	2.27		2.27	45			45		
68	**ТЕРм08-03-594-17**	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,03 *3/100*	4809,66 1869,6	2843,54 870,05	96.52	144	56	85 26	3	164	4.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	**Цена поставщика**	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	3	181.92		181.92	546			546		
		Раздел 2. Туалет мальчиков										
		Демонтаж										
70	**ТЕР46-04-001-02**	Разборка бетонных фундаментов (том числе под канализацию) (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1.2	526,05 97,72	428,33 31,44		631	117	514 38		9.59	11.51
71	**ТЕР10-01-012-03**	Разборка перегородки применительно (перегородки и двери кабинок) (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) *(МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,03 *3/100*	666,02 606,02	60		20	18	2		60.24	1.81
72	**ТЕРр57-2-3**	Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,085 *8,5/100*	731,93 685,42	46,51 21,4		62	58	4 2		69.87	5.94
73	**ТЕРр63-7-5**	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,23 *23/100*	935,71 673,16	262,55 23,36		215	155	60 5		74.3	17.09
74	**ТЕРр56-10-1**	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,021 *2,1/100*	331,6 331,6			7	7			36.28	0.76
75	**ТЕРр56-9-1**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	2261,09 1653,15	607,94 43,95		23	17	6		179.3	1.79
		Двери										
76	**ТЕР10-01-047-01**	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) *17 877,00 = 170 771,00 - 100 х 1 528,94* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,021 *2,1/100*	17877 2048,19	750,82 15,6	15077.99	375	43	16	316	201	4.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	**Цена поставщика**	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением сендвич панелями или другими непрозрачными материалами) (низ усиленный оцинковкой) (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2.1									
		Устройство кабинок ПВХ в сан. узле										
78	**ТЕР10-01-015-01**	Устройство перегородок ПВХ (100 м2 перегородок и барьеров) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,025 *2,5/100*	2979,23 894,33	574.1	1510.8	74	22	14	38	88.9	2.22
79	**Цена поставщика**	Статический элемент 700/1,18/5,59 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2.5	106.12		106.12	265			265		
80	**ТЕР10-01-047-01**	Установка дверки ПВХ, прим. (100 м2 проемов) *17 877,00 = 170 771,00 - 100 х 1 528,94* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,025 *2,5/100*	17877 2048,19	750,82 15,6	15077.99	447	51	19	377	201	5.03
81	**Цена поставщика**	Изделия ПВХ 2010 руб/м2/5,59/1,18 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	5	304.72		304.72	1524			1524		
		Пол										
82	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,085 *8,5/100*	1857,4 361,12	61,25 18,87	1435.03	158	31	5 2	122	39.51	3.36
83	**ТЕР11-01-011-02**	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (2 см) (100 м2 стяжки) *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,085 *8,5/100*	1323,24 18,28	47,84 12,48	1257.12	112	2	4 1	106	2	0.17
84	**ТЕР11-01-027-02**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,085 *8,5/100*	10822,82 1204,99	156,57 38,17	9461.26	920	102	13 3	805	119.78	10.18
		Стены										
85	**ТЕР46-02-009-02**	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,265 *(18+8,5)/100*	204,7 204,7			54	54			22.82	6.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	**ТЕР15-02-016-01**	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,41 *41/100*	2014,23 787,18	150,61 78,73	1076.44	826	323	62 32	441	75.4	30.91
87	**ТЕРр61-1-3**	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (100 м2 поверхности) *822,55 = 1 237,25 - 0,568 х 730,10* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,41 *41/100*	822,55 344,44	9,37 4,31	468.74	337	141	4 2	192	35.73	14.65
88	**Цена поставщика**	Шпаклевка финишная "Геркулес" 18/1,18/5,59 (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	50	2.73		2.73	137			137		
89	**ТЕР15-01-019-01**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,23 *23/100*	13675,83 2407,68	31,84 12,59	11236.31	3145	554	7 3	2584	228	52.44
90	**ТЕР15-04-005-01**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,18 *18/100*	1696,85 156,51	12,16 0,15	1528.18	305	28	2	275	15.18	2.73
		Потолок										
91	**ТЕРр61-1-5**	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (100 м2 поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,085 *8,5/100*	719,83 356,01	10,98 5,05	352.84	61	30	1	30	37.24	3.17
92	**ТЕРр61-1-10**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания финишной шпатлевкой "Геркулес" до 10 мм для последующей окраски потолков (100 м2 поверхности) *1 362,66 = 19 568,04 - 1,12 х 16 254,80* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,085 *8,5/100*	1362,66 1053,78	54,62 25,42	254.26	116	90	5 2	21	89.76	7.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	**Цена поставщика**	Шпаклевка финишная "Геркулес" 18/1,18/5,59 (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	15	2.73		2.73	41			41		
94	**ТЕР15-04-005-02**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,085 *8,5/100*	1864,26 174,65	13,64 0,15	1675.97	158	15	1	142	16.94	1.44
95	**ТЕР07-05-016-04**	Устройство металлических ограждений без поручней (поручни до умывальника и в кабинке с двух сторон) (100 м ограждения) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,045 *4,5/100*	28644 493,93	394,58 5,65	27755.49	1289	22	18	1249	45.65	2.05
96	**ТЕР13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,03 *3/100*	521,55 39,99	8,58 0,11	472.98	16	1		15	3.83	0.11
		Сантехника										
97	**ТЕРр65-4-2**	Демонтаж унитазов и писсуаров (100 приборов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,04 *4/100*	635,64 626,27	9,37 4,31		25	25			63.84	2.55
98	**ТЕРр65-4-1**	Демонтаж умывальников и раковин (100 приборов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,02 *2/100*	511,65 503,25	8,4 3,86		10	10			51.3	1.03
99	**ТЕРр65-1-1**	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,15 *15/100*	400,7 331,35	15,21 1,49	54.14	60	50	2	8	34.66	5.2
100	**ТЕР17-01-001-14**	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) *397,50 = 1 787,90 - 10 x 139,04* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,2 *2/10*	397,5 239,67	39,9 1,93	117.93	80	48	8	24	21.65	4.33
101	**Цена поставщика**	Умывальник с пьедесталом Самара (в комплекте кронштейн, крепеж, сифон) 2500/1,18/5,59 (компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	379.01		379.01	758			758		
102	**ТЕР17-01-002-03**	Установка смесителей (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,2 *2/10*	805,73 77,49	1.57	726.67	161	15		146	7	1.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	**ТЕР17-01-003-01**	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) *627,72 = 5 355,62 - 10 x 472,79* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,2 *2/10*	627,72 269,56	71,18 4,76	286.98	126	54	14 1	58	24.64	4.93
104	**ТЕР17-01-004-01**	Установка писсуаров настенных (10 компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,2 *2/10*	1628,31 111,66	28,57 1,49	1488.08	326	22	6	298	10.32	2.06
105	**Цена поставщика**	Унитаз компакт Старый Оскол косой выпуск (в комплекте арматура, сиденье) (компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	613.99		613.99	1228			1228		
106	**Цена поставщика**	Подводка. 100см. 100/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	6	15.16		15.16	91			91		
107	**ТЕР16-04-002-02**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,25 *25/100*	3192,96 1705,9	923,05 121,85	564.01	798	426	231 30	141	149.64	37.41
108	**ТСЦ-302-1267**	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	4	48.17		48.17	193			193		
109	**ТСЦ-301-1224**	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	8.29		8.29	8			8		
110	**ТЕР22-03-002-02**	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (10 фасонных частей) *493,52 = 832,44 - 1 x 338,92* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,4 *4/10*	493,52 74,02	419,5 57,06		197	30	167 23		7.09	2.84
111	**ТСЦ-507-0874**	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,4 *4/10*	79.76		79.76	32			32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	**ТЕР16-04-001-01**	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,1 *10/100*	4763,54 732,34	18,88 0,3	4012.32	476	73	2	401	64.24	6.42
113	**ТЕР16-04-001-02**	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,1 *10/100*	8027,35 702,24	40,23 0,89	7284.88	803	70	4	729	61.6	6.16
114	**ТЕР22-03-002-02**	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (10 фасонных частей) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,4 *4/10*	832,44 74,02	419,5 57,06	338.92	333	30	168 23	135	7.09	2.84
115	**ТЕРр65-14-3**	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,1 *10/100*	467,87 427,72	19.78	20.37	47	43	2	2	43.6	4.36
116	**ТЕРр65-19-1**	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,13 *13/100*	1068,95 996,6	72,35 33,29		139	130	9 4		110	14.3
117	**ТЕР16-02-001-05**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,1 *10/100*	7012,2 364,98	75,44 2,23	6571.78	701	36	8	657	32.97	3.3
118	**ТЕР16-02-001-02**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (100 м трубопровода) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,05 *5/100*	3608,09 364,98	75,44 2,23	3167.67	180	18	4	158	32.97	1.65
119	**ТЕР18-03-001-02**	Установка радиаторов стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) *2 144,99 = 54 120,99 - 100 x 519,76* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	2144,99 676,34	351,66 19,02	1116.99	21	7	4	10	65.6	0.66
120	**Цена поставщика**	Радиатор биметаллический 0,2 кВт 500/100 550/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	5	83.38		83.38	417			417		
121	**ТЕР18-07-001-05**	Установка кранов воздушных (1 компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	18,81 1,41		17.4	19	1		18	0.12	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	**Цена поставщика**	Комплект для радиаторов 350/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	53.06		53.06	53			53		
123	**ТЕР16-05-001-01**	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (1 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	122,63 15,35	4.82	102.46	245	31	10	204	1.47	2.94
124	**ТСЦ-302-1135**	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	46.29		46.29	93			93		
		Электрика										
125	**ТЕРр67-4-1**	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	52,38 52,38			1	1			5.84	0.06
126	**ТЕРр67-4-3**	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,02 *2/100*	57,66 56,69	0,97 0,45		1	1			6.32	0.13
127	**ТЕРм08-03-591-05**	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,01 *1/100*	429,74 373,92	14,78 0,59	41.04	4	4			32.8	0.33
128	**ТСЦ-509-7094**	Выключатель В-2М (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	15.93		15.93	16			16		
129	**ТЕРм08-02-403-02**	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,2 *20/100*	1451,54 216,4	146,14 50,82	1089	290	43	29 10	218	20	4
130	**Цена поставщика**	Кабель ВВГ 3х1,5 33/1,18/5,59 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	20	5		5	100			100		
131	**Цена поставщика**	Распред. коробка 15/1,18/5,59 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	1	2.27		2.27	2			2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	**Цена поставщика**	Кабель канал 15/1,18/5,59 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	20	2.27		2.27	45			45		
133	**ТЕРм08-03-594-17**	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,03 *3/100*	4809,66 1869,6	2843,54 870,05	96.52	144	56	85 26	3	164	4.92
134	**Цена поставщика**	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	3	181.92		181.92	546			546		
		Раздел 3. Кровля										
135	**ТЕРр58-17-3**	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,275 *27,5/100*	220,7 218,78	1.92		61	60	1		24.39	6.71
136	**ТЕРр58-1-1**	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,275 *27,5/100*	195,39 138,56	56,83 6,84		54	38	16 2		15.16	4.17
137	**ТЕР15-01-062-02**	Демонтаж наружней облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (100 м2 поверхности облицовки) *(МДС38 п.3.3.1,Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,1 *10/100*	1065,47 784,96	280,51 3,02		107	79	28		74.333	7.43
138	**ТЕР46-03-009-01**	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,03 *3/100*	2097,2 382,38	1714,82 125,87		63	11	52 4		36.21	1.09
139	**ТЕР46-03-017-02**	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (1 м3 заделки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0.2	1793,39 415,34	37	1341.05	359	83	7	269	44.66	8.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	**ТЕР10-01-010-01**	Установка элементов каркаса из брусьев (раскосы, подкладки, стойки) (1 м3 древесины в конструкции) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0.3	2123,88 216,9	59.97	1847.01	637	65	18	554	22.5	6.75
141	**ТЕР10-01-002-01**	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0.4	2370,56 230,3	57,24 2,23	2083.02	948	92	23 1	833	24.09	9.64
142	**ТЕРр54-11-1**	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок (100 кг анкеров) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,4 *40/100*	1336,13 91,05	7.87	1237.21	534	36	3	495	10.05	4.02
143	**ТЕР12-01-007-09**	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами (100 м2 кровли) *4 158,09 = 14 976,65 - 0,974 х 11 107,35* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,45 *45/100*	4158,09 1029,38	87,17 8,02	3041.54	1871	463	39 4	1369	98.6	44.37
144	**Цена поставщика**	Профилированный лист оцинкованный МП 20 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	45,45 *45*1,01*	37.9		37.9	1723			1723		
145	**ТЕРр53-20-1**	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (закладываем окно) (100 м3 кладки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,008 *0,8/100*	86529,73 5427,32	4818,06 579,54	76284.35	692	43	39 5	610	563	4.5
146	**ТЕР15-01-062-02**	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,5 *50/100*	35837,49 1121,37	400,73 4,31	34315.39	17919	561	200 2	17158	106.19	53.1
147	**ТЕР12-01-009-02**	Устройство желобов подвесных (100 м желобов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,06 *6/100*	7931,2 308,13	33,76 2,38	7589.31	476	18	2	456	31.41	1.88
		Раздел 4. Пандус										
148	**ТЕР07-05-016-04**	Демонтаж металлических ограждений (100 м ограждения) *(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,07 *7/100*	621,96 345,75	276,21 3,96		44	25	19		31.955	2.24
149	**ТЕРр57-2-3**	Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,11 *11/100*	731,93 685,42	46,51 21,4		81	76	5 2		69.87	7.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,02 *2/100*	4835,49 224,97	4254,71 309,41	355.81	97	4	85 6	8	24.19	0.48
151	**ТСЦ-408-0042**	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2	168.34		168.34	337			337		
152	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм (площадка) (100 м2 стяжки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,11 *11/100*	1857,4 361,12	61,25 18,87	1435.03	204	40	7 2	157	39.51	4.35
153	**ТЕР11-01-011-02**	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) *(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,11 *11/100*	1984,86 27,42	71,76 18,72	1885.68	218	3	8 2	207	3	0.33
154	**ТЕР07-05-016-04**	Устройство металлических ограждений без поручней (пандус с двух сторон) (100 м ограждения) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,17 *17/100*	28644 493,93	394,58 5,65	27755.49	4869	84	67 1	4718	45.65	7.76
155	**ТЕР13-03-002-04**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,08 *8/100*	260,18 65,05	12,87 0,11	182.26	21	5	1	15	5.31	0.42
156	**ТЕР13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ограждений диаметром 40 мм эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,08	521,55 39,99	8,58 0,11	472.98	42	3	1	38	3.83	0.31
157	**ТЕР06-01-005-02**	Устройство пандуса (100 м3 бетона и железобетона в деле) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,075 *7,5/100*	65709,94 3138,51	2798,02 293,24	59773.41	4928	235	210 22	4483	322.56	24.19
158	**ТЕР11-01-027-02**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) *2 502,68 = 10 822,82 - 102 x 81,57* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,35 *35/100*	2502,68 1204,99	156,57 38,17	1141.12	876	422	55 13	399	119.78	41.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	**цена поставщика**	Плитка тротуарная противоскользящая (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	35	68.22		68.22	2388			2388		
160	**ТЕР15-01-019-01**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (фасад пандуса) (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	0,05 *5/100*	13675,83 2407,68	31,84 12,59	11236.31	684	120	2 1	562	228	11.4
161	**311-01-146-1**	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (тонна) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 индекс перевода в текущие цены 4 квартал 2014 года - школы СМР=5,59*	2.6257	53,81 4,77	49.04		141	13	128		0.5777	1.52
		Раздел 5. Прочее										
162	**310-3005-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 (1 т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевозка СМР=4,93*	2.6257	16.07			42					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							84,718	9,009	4025 487	71,642		876
Накладные расходы							8,705					
Сметная прибыль							4,319					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							533,169					857
Итого Монтажные работы							13,181					19
Итого							546,350					876
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							71,642					
Машины и механизмы							4,025					
ФОТ							9,496					
Накладные расходы							8,705					
Сметная прибыль							4,319					
НДС 18%							98,343					
ВСЕГО по смете							**644,693**					**876**

Составил: Заместитель начальника муниципального казенного учреждения служба "Заказчик" Назаровского района_____Мартьянов В.А.

Проверил: Начальник муниципального казенного учреждения служба "Заказчик" Назаровского района _____Будников С.М.